

## ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА И ПРЕДМЕР

РБ	Саставио:	Јед. Мере	Кол.	Јединична цена
<b>1</b>	<b>ДАЛЕКОВОДИ</b>			
1,2	Набавка, испорука и монтажа одводника пренапона ZnO 24 kV 10 kA - силиконско кућиште без конзоле и са повезивањем уземљења на уземљивач стуба.	slog	1	
1,3	Набавка и монтажа линијског растављача 12/24kV, 400А комплет са полужјем без комора	комплет	1	
1,4	Набавка и уградња ГРС ДВ са машински справљеним темељом	ком	1	
	<b>Укупно далеководи:</b>		<b>0,01</b>	
<b>2</b>	<b>ПОДЗЕМНИ 20 kV ВОДОВИ</b>			
2,1	Набавка и полагање кабла 20kV, ХНЕ 49-Az 3x(1x150)mm2 (полагање у ископан ров, цев, ТС)	m	760	
2,2	Кабловска завршница 20kV за једножилне екранизоване каблове изоловане пластичном масом (ХНЕ, ХНР) за унутрашњу монтажу 3x1x50-240mm2, комплет садржи материјал за 3 фазе, 3X24MONO1.240 или еквивалент	slog	1	
2,3	Кабловска завршница 20kV за једножилне екранизоване каблове изоловане пластичном масом (ХНЕ, ХНР) за спољну монтажу 3x1x50-240mm2, комплет садржи материјал за 3 фазе, 3X24MONOE1.240 или еквивалент	slog	1	
2,4	ПРИПРЕМА ЗА ИСПИТИВАЊЕ И ИСПИТИВАЊЕ ПРВОГ 20 или 35 kV КАБЛА	ком	1	
2,5	Полагање упозоравајуће траке "ЕВ" изнад енергетских каблова	m	740	
2,6	Ручно откопавање земље IV категорије, за темеље објеката или кабловске ровове, дубине преко 0-2 m	m3	121	
2,7	Ручно насипање земље из ископа у слојевима до 30cm дебљине (ровови, око темеља итд), категорије земље I-IV	m3	121	
2,8	Испорука и транспорт вишка земље и шута на депонију	m3	43	
2,9	Утовар земље, песка, шљунка, туцаника, шута и осталог материјала у моторно возило	m3	43	
2,1	Набавка, испорука и транспорт и ручно убацивање и разасирање песка, са машинским збијањем. Обрачун изведене количине је у збијеном стању. - дебљина слоја од 10 - 20 cm.	m3	24	
2,11	Набавка, испорука и транспорт и ручно убацивање и разасирање туцаника са машинским збијањем. Обрачун изведене количине је у збијеном стању. - дебљина слоја од 10 - 20 cm.	m3	24	
2,12	Ручно разбијање асфалта коловоза, тротоара и бетонских површина	m2	28	
2,13	Набавка, испорука и уградња асфалта или бетона МБ30 у слојевима за коловоз, дебљина слоја 8 cm ПРИПРЕМА ТЕРЕНА ЗА ПОНОВНО АСФАЛТИРАЊЕ или БЕТОНИРАЊЕ - ЧИШЋЕЊЕ, ВАЉАЊЕ И НАБИЈАЊЕ ТАМПОНА	m2	28	
2,14	Машинско хоризонтално усмерено бушење и увалчење кабла 20kV, ХНЕ 49-Az 3x(1x150)mm2	m	360	
2,15	Набавка, испорука и уградња РЕНД cev fi 125 PN 10 2x80m	m	360	
	<b>Укупно кабловски 20 kV водови</b>		<b>0</b>	
<b>3</b>	<b>РАСКЛОПНО ПОСТРОЈЕЊЕ 20 kV</b>			
3,1	20 kV ДОВОДНО-ИЗВОДНА (КАБЛОВСКА) ЋЕЛИЈА СЛИЧНА ТИПУ БСН-001 ИЛИ СЛИЧНА	ком	1	
	<b>Укупно расклопно постројење 20 kV</b>		<b>0</b>	
<b>4</b>	<b>ОРМАН МЕРНОГ МЕСТА</b>			
4,1	Израда и испорука ормана мерног места за индиректно мерење МОММ ПИ-2	комп	1	
	<b>Укупно орман мерног места</b>		<b>0</b>	
<b>5</b>	<b>ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ</b>			
5,1	Геодетско мерење (Снимање) електроенергетских водова (0,4, 10, 20, и 35kV) дужине до 50m	ком	1	
5,2	Геодетско мерење (Снимање) електроенергетских водова (0,4, 10, 20, и 35kV) дужине преко 50m	m	710	
5,3	Обележавање линије (трасе) електроенергетских водова (0,4, 10, 20, и 35kV) са израдом протокола, дужине до 100m	ком	1	
5,4	Обележавање линије (трасе) електроенергетских водова (0,4, 10, 20, и 35kV) са израдом протокола, дужине преко 100m, за сваки наредни метар.	m	660	
	<b>Укупно геодетски радови</b>		<b>0</b>	
6,4	Надзор над изградњом/реконструкцијом ЕЕО	ком	1	
	<b>Укупно технички преглед, манипулације и рад стручног надзора</b>		<b>0</b>	
<b>7</b>	<b>ОСТАЛИ ТРОШКОВИ</b>			
7,1	Остали трошкови на прибављању потребне документације и стварања других услова за изградњу прикључка	комп	1	
	<b>Укупно остали трошкови</b>		<b>0</b>	
	<b>УКУПНИ ТРОШКОВИ ИЗГРАДЊЕ ПРИКЉУЧКА</b>			